地方独立行政法人
市立大津市民病院
別館4階健診センター改修工事
設　計　書

事　業　名:

工　事　名:　別館4階健診センター改修工事

工事別工事名：

費目	工　種	種　別	細　別	数　量	単位	単　価	金　額	備　考

地方独立行政法人　市立大津市民病院

別館4階健診センター改修工事

設　計　書

金　0　.－

（税抜き金額）

事　業　名:								
工　事　名:		別館4階健診センター改修工事						
工事別工事名：								
費 目	工　種	種　別	細　別	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
Ⅰ	純工事費							
①	共通仮設工事費			1	式			
②	改装範囲1　工事	男性女性更衣室		1	式			
③	改装範囲2　工事	女性専用待合		1	式			
④	改装範囲3　工事	医局区画場所変更		1	式			
⑤	改装範囲4　工事	スタッフルーム改修		1	式			
	計							
Ⅱ	現場管理費		2か月	1	式			
Ⅲ	工事原価			1	式			
Ⅳ	一般管理費			1	式			
Ⅴ	工事価格			1	式			
Ⅵ	合　計					税抜き	0	
						改め	0	

事　業　名:

工　事　名:　　別館4階健診センター改修工事

工事別工事名：

費目	工　種	種別	細別	数量	単位	単価	金額	備考
①	共通仮設工事費							
1	水光熱費	支給						
2	屋外整理清掃費		4回	800.0	㎡			
3	安全対策	安全対策	掲示板	1	式			
	合　計						0	
	改め						0	

事　業　名:
工　事　名:　別館4階健診センター改修工事
工事別工事名：

費目	工　種	種別	細別	数量	単位	単価	金額	備考
②	改装範囲① 建築工事							
1	直接仮設工事費			1	式			
2	解体撤去工事費			1	式			
3	内装改修工事費			1	式			
4	金属工事費			1	式			
5	建具工事費			1	式			
6	内装工事費			1	式			
7	家具工事費			1	式			
8	雑工事費			1	式			
9	照明コンセント工事費			1	式			
10	弱電設備工事費			1	式			
11	給排水設備工事費			1	式			
12	消火栓設備工事費			1	式			
	合　計						0	
	改め						0	

事　業　名:
工　事　名:　別館4階健診センター改修工事
工事別工事名：

費目	工　種	種　別	細　別	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
1	改装範囲① 直接仮設工事							
1	仕上げ養生			39.4	㎡			
2	清掃　片付け			39.4	㎡			
3	引き渡し前清掃	床樹樹脂ワックス		39.4	㎡			
4	〃	ガラスクリーニング		3.4	㎡			
5	脚立足場			39.4	床㎡			
6	仮囲い　防音シート	Ｈ＝3.0		6.5	m			
7	上記　単管下地			6.5	架㎡			
	合　計						0	
	改め						0	

事　業　名:
工　事　名:　別館4階健診センター改修工事
工事別工事名：

費目	工　種	種　別	細　別	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
2	改装範囲① 解体撤去工事							
1	ＲＣ造　壁躯体解体			5.5	m3			
2	コンクリート面はつり	床		0.7	㎡			
3	〃	壁		1.8	㎡			
4	〃	天井		0.7	㎡			
5	上記カッター入れ	コンクリート　30ｍｍ		201.8	m			
6	積込み	コンクリート		5.5	m3			
7	建物外まで運搬	58.0	m	1.0	人			
8	建物外より車まで運搬	80.0	m	1.0	人			
9	同上ルート養生清掃	2回		552.0	㎡			
10	副産物　運搬	4ｔ		1.0	台			
11	がれき処分費	コンクリート		5.5	t			
	合　計						0	
	改め						0	

事　業　名:
工　事　名:　別館4階健診センター改修工事
工事別工事名：

費目	工　種	種　別	細　別	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
3	改装範囲① 内装改修工事							
1	金属製建具撤去	枠のみ		1.0	箇所			
2	軽鉄間仕切り下地撤去			4.5	㎡			
3	軽鉄天井下地撤去			11.0	㎡			
4	床仕上げ材撤去	ビニルシート		11.0	㎡			
5	床仕上げ材撤去	ビニル巾木		39.6	m			
6	上記床下地撤去	モルタル		11.0	㎡			
7	壁仕上げ材撤去	ビニルクロス		79.7	㎡			
8	壁下地撤去	石膏ボード		21.5	㎡			
9	天井仕上げ材撤去	ケイカル板		5.0	㎡			
10	天井仕上げ材撤去	化粧せっこうボード		3.0	㎡			
11	天井仕上げ材撤去	ビニルクロス		30.4	㎡			
12	天井仕上げ材撤去	塩ビ廻り縁		15.0	m			
13	天井仕上げ材撤去	天井点検口		1.0	箇所			
	合　計						0	
	改め						0	

事　業　名:

工　事　名:　　別館4階健診センター改修工事

工事別工事名：

費目	工　種	種別	細別	数量	単位	単価	金額	備考
4	改装範囲① 金属工事							
1	軽量鉄骨天井下地		直張用	11.0	㎡			
2	軽量鉄骨天井下地地開口補強		600 x 600	1.0	箇所			
	合　計						0	
	改め						0	

事　業　名:
工　事　名:　別館4階健診センター改修工事
工事別工事名：

費目	工　種	種別	細別	数量	単位	単価	金額	備考
5	改装範囲① 建具工事							
ＰＴ-1	スタッド式可動間仕切り15.8㎡　製品			1.0	箇所			
	（アルミオープンタイプ　スタッド　　化粧鋼板パネル　引き戸　施錠　引手）							
	上記　取付工事費			1.0	式			
	運搬			1.0	式			
	諸経費			1.0	式			
ＰＴ-2	スタッド式可動間仕切り6.1　製品			1.0	箇所			
	（アルミ　オープタイプスタッド　　化粧鋼板パネル　）							
	上記　取付工事費			1.0	式			
	運搬			1.0	式			
	諸経費			1.0	式			
	合　計						0	
	改め						0	

事　業　名:
工　事　名:　別館4階健診センター改修工事
工事別工事名：

費目	工　種	種　別	細　別	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
6	改装範囲① 内装工事							
1	床：長尺ビニルシート貼り		サンゲツ　フロテックスシート ｔ＝4.3	20.0	㎡			
2	床：ビニル巾木	H60		34.0	m			
3	床：ステン見切り押さえ			6.4	m			
4	壁：石膏ボード張り　部分修繕		不燃 ＧＬ工法	3.0	㎡			
5	天井：石膏ボード張り		ｔ＝9.5 突きつけ	11.0	㎡			
6	天井；廻り縁		塩ビ	9.3	㎡			
7	天井：ビニルクロス貼り			40.5	㎡			
8	壁：ビニルクロス貼り			40.9	㎡			
	合　計						0	
	改め						0	

事　業　名:
工　事　名:　別館4階健診センター改修工事
工事別工事名：

費目	工種	種別	細別	数量	単位	単価	金額	備考
7	改装範囲① 家具工事							
1	スチール3人ロッカー	900x515x1790		11.0	台			
2	スチール2人ロッカー	606x515x1790		6.0	台			
3	スチール下駄箱	W1028×D350×H1450		2.0	台			
4	検査着棚 シェルビング	幅900 奥行450 高さ1050		2.0	台			
5	検査着棚 カートドック収納	幅900 奥行450 高さ880		2.0	台			
	合　計						0	
	改め						0	

事　業　名:								
工　事　名:	別館4階健診センター改修工事							
工事別工事名：								
費 目	工　種	種　別	細　別	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
9	改装範囲① 雑工事							
1	姿見	アルミ　フレーム　600 x 1500		2.0	台			
2	室名札	文字+ピクトサイン　ＵＶ印刷 樹脂製　210 x 210　正面		4.0	台			
	合　計						0	
	改め						0	

事　業　名:
工　事　名:　別館4階健診センター改修工事
工事別工事名：

費目	工　種	種別	細別	数量	単位	単価	金額	備考
9	改装範囲① 照明器具							
1	既存照明器具撤去　処分			2	台			
2	コンセント類撤去処分			4	箇所			
3	ケーブル撤去処分			20.00	m			
4	照明器具取付工事　LED一体形ベースライト スクエアライト □350 EL-SK2512N/3 AHTZ　同等品			3	台			
5	アウトレットボックス　取付			1	箇所			
6	露出角型スイッチボックス　取付			4	箇所			
7	ケーブル	1.6mm		20.00	m			
8	クロス貼り替に伴う器具撤去　取付			8	箇所			
9	〃　コンセント類撤去取付			30	箇所			
	合　計						0	
	改め						0	

事　業　名:
工　事　名:　別館4階健診センター改修工事
工事別工事名：

費目	工種	種別	細別	数量	単位	単価	金額	備考
10	改装範囲① 弱電設備工事							
1	呼び出しベル機器 2窓用表示器	CN-2B/A		1.0	台			
	ひも付呼出押ボタン	NBR-7HWA		2.0	台			
	廊下灯	NBR-4B		2.0	台			
	復旧ボタン	NBR-2A-C		2.0	台			
2	露出呼び出しスイッチ取付			2.0	箇所			
3	表示　復旧スイッチ取付			4.0	箇所			
4	ケーブル			70.0	m			
5	エアコンスイッチ　移設			1.0	箇所			
5	音量調節スイッチ　移設			1.0	箇所			
	合　計						0	
	改め						0	

事　業　名:
工　事　名:　別館4階健診センター改修工事
工事別工事名：

費目	工　種	種別	細別	数量	単位	単価	金額	備考
11	改装範囲① 給排水設備工事							
1	手洗い台　配管留め			0.3	人			
2	手洗い台　撤去処分			0.3	人			
	合　計						0	
	改め						0	

事　業　名:

工　事　名:　　別館4階健診センター改修工事

工事別工事名：

費目	工　種	種　別	細　別	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
12	改装範囲① 消火設備工事							
1	スプリンクラーヘッド	撤去再取り付け		2	個			
2	火報感知器　移設	撤去再取り付け		2	個			
3	上記配管工	付属品　天井穴あけ共		3.00	人			
	合　計						0	
	改め						0	

事　業　名:								
工　事　名:	別館4階健診センター改修工事							
工事別工事名：								
費 目	工　種	種　別	細　別	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
③	改装範囲② 建築主体工事							
1	直接仮設工事費			1	式			
2	解体撤去工事費			1	式			
3	内装改修工事費			1	式			
4	金属工事費			1	式			
5	内装工事費			1	式			
6	家具工事費			1	式			
7	雑工事費			1	式			
8	照明コンセント工事費			1	式			
9	弱電設備工事費			1	式			
10	給排水設備工事費			1	式			
11	消火栓設備工事費			1	式			
	合　計						0	
	改め						0	

事　業　名:

工　事　名:　　別館4階健診センター改修工事

工事別工事名：

費目	工　種	種　別	細　別	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
1	改装範囲② 直接仮設工事							
1	仕上げ養生			28.5	㎡			
2	清掃　片付け			28.5	㎡			
3	引き渡し前清掃	床樹樹脂ワックス		28.5	㎡			
4	〃	ガラスクリーニング		4.3	㎡			
5	脚立足場			28.5	床㎡			
6	仮囲い　防音シート	H＝3.0		10.6	m			
7	上記　単管下地			10.6	架㎡			
	合　計						0	
	改め						0	

事　業　名:
工　事　名:　別館4階健診センター改修工事
工事別工事名：

費目	工　種	種　別	細　別	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
2	改装範囲② 解体撤去工事							
1	ＲＣ造　壁躯体解体			4.3	m3			
2	コンクリート面はつり	床		0.7	㎡			
3	〃	壁		1.0	㎡			
4	〃	天井		0.7	㎡			
5	上記カッター入れ	コンクリート　30mm		30.0	m			
6	積込み	コンクリート		4.3	m3			
7	建物外まで運搬	58.0	m	1	人			
8	建物外より車まで運搬	80.0	m	1	人			
9	同上ルート養生清掃	2回		552.0	㎡			
10	副産物　運搬	4ｔ		1.0	台			
11	がれき処分費	コンクリート		4.3	t			
	合　計						0	
	改め						0	

事　業　名:
工　事　名:　別館4階健診センター改修工事
工事別工事名：

費目	工種	種別	細別	数量	単位	単価	金額	備考
3	改装範囲② 内装改修工事							
1	金属製建具撤去	枠のみ		1.0	箇所			
2	金属製建具撤去	扉共		2.0	箇所			
3	軽鉄間仕切り下地撤去			30.0	㎡			
4	軽鉄天井下地撤去			13.0	㎡			
5	床仕上げ材撤去	ビニルシート		28.5	㎡			
6	床仕上げ材撤去	ビニル巾木		24.1	m			
7	上記床下地撤去	モルタル		8.5	㎡			
8	壁仕上げ材撤去	ビニルクロス		99.8	㎡			
9	壁下地撤去	石膏ボード		43.0	㎡			
10	天井仕上げ材撤去	化粧せっこうボード		11.8	㎡			
11	天井仕上げ材撤去	ビニルクロス		19.1	㎡			
12	天井仕上げ材撤去	塩ビ廻り縁		45.5	m			
13	天井仕上げ材撤去	天井点検口		0.0	箇所			
14	スチールロッカー撤去	900 x 515 x 1790		10.0	台			
15	床かさ上げミザラ撤去	1000 x 2600 x 50		2.6	㎡			
16	作り付検査着	木製		2.0	台			
17	積込み			8.3	m3			
18	副産物　運搬	4ｔ		1.0	台			
19	がれき処分費			1.0	ｔ			
	合　計						0	
	改め						0	

事　業　名:
工　事　名:　別館4階健診センター改修工事
工事別工事名：

費目	工種	種別	細別	数量	単位	単価	金額	備考
4	改装範囲② 金属工事							
1	軽量鉄骨天井下地		直張用	8.5	㎡			
2	軽量鉄骨天井下地開口補強		600 x 600	3.0	箇所			
1	軽量鉄骨壁下地		直張用	8.5	㎡			
2	軽量鉄骨壁下地開口補強		600 x 600	3.0	箇所			
	合　計						0	
	改め						0	

事　業　名:
工　事　名:　別館4階健診センター改修工事
工事別工事名：

費目	工種	種別	細別	数量	単位	単価	金額	備考
5	改装範囲② 内装工事							
1	床：長尺ビニルシート ＦＳ	サンゲツ	ナーシングフロア　参照 t=2.0mm貼り	28.0	㎡			
2	床：腰壁　巾木			24.0	m			
3	壁：腰壁			19.3	㎡			
4	壁：腰壁　　見切り			24.1	m			
5	壁：石膏ボード張り　部分修繕		突きつけ	14.8	㎡			
6	天井：石膏ボード張り		突きつけ	13.0	㎡			
7	天井；化粧　廻り縁			22.3	㎡			
8	天井：ビニルクロス貼り			28.5	㎡			
9	壁：ビニルクロス貼り			32.3	㎡			
10	出入口　3方枠			1.0	式			
	合　計						0	
	改め						0	

事　業　名:
工　事　名:　別館4階健診センター改修工事
工事別工事名：

費目	工種	種別	細別	数量	単位	単価	金額	備考
6	改装範囲② 家具工事							
1	ロビーチェア	背・座・肘/再生チップウレタン、ウレタンフォーム、布張り 幅630 奥行690 高さ730		10.0	台			
	合　計						0	
	改め						0	

事　業　名:

工　事　名:　　別館4階健診センター改修工事

工事別工事名：

費目	工　種	種　別	細　別	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
7	改装範囲② 雑工事							
1	室名札	文字+ピクトサイン　ＵＶ印刷 樹脂製　210ｘ210　正面		1.0	台			
	合　計						0	
	改め						0	

事　業　名:
工　事　名:　別館4階健診センター改修工事
工事別工事名 :

費目	工種	種別	細別	数量	単位	単価	金額	備考
8	改装範囲② 照明器具							
1	既存照明器具撤去			3	台			
2	コンセント類撤去			7	箇所			
3	ケーブル撤去			20.00	m			
4	照明器具取付工事　LED一体形ベースライト スクエアライト□450 EL-SK5002AMM AHZ　同等品			3	台			
5	アウトレットボックス　取付			1	箇所			
6	露出角型スイッチボックス　取付			3	箇所			
7	樹脂角型スイッチボックス　取付			3	箇所			
8	ケーブル	1.6mm		20.00	m			
9	クロス貼り替に伴う器具撤去　取付			6	箇所			
10	〃　コンセント類撤去取付			6	箇所			
	合　計						0	
	改め						0	

事　業　名:
工　事　名:　別館4階健診センター改修工事
工事別工事名：

費目	工種	種別	細別	数量	単位	単価	金額	備考
9	改装範囲② 弱電設備工事							
1	エアコンスイッチ　移設			1.0	箇所			
2	音量調節スイッチ　移設			2.0	箇所			
3	電話端末　敷設工事			1.0	箇所			
4	LANケーブル　敷設工事			1.0	箇所			
5	テレビ端末　敷設工事			1.0	箇所			
	合　計						0	
	改め						0	

事　業　名:
工　事　名:　別館4階健診センター改修工事
工事別工事名：

費目	工種	種別	細別	数量	単位	単価	金額	備考
10	改装範囲② 給排水設備工事							
1	洗面化粧台	W＝1200		1	台			
2	器具取付費			0.82	人			
3	塩化ビニルライニング鋼管	20A	屋内一般	10	m			
4	塩化ビニルライニング鋼管	50Ａ	屋内一般	5	m			
5	仕切弁10K	20A		2	個			
6	保温防露工事			5	m			
7	貫通工事			3	個			
	合　計						0	
	改め						0	

事　業　名:

工　事　名:　別館4階健診センター改修工事

工事別工事名：

費目	工種	種別	細別	数量	単位	単価	金額	備考
11	改装範囲② 消火設備工事							
1	クロス張替に伴う スプリンクラーヘッド	撤去再取り付け		6	個			
2	クロス張替に伴う 火報感知器	撤去再取り付け		8	個			
3	上記配管工	付属品　天井穴あけ共		2.00	人			
	合　計						0	
	改め						0	

事　業　名:								
工　事　名:	別館4階健診センター改修工事							
工事別工事名：								
費 目	工　種	種　別	細　別	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
④	改装範囲③ 建築主体工事							
1	直接仮設工事費			1	式			
2	解体処分費			1	式			
3	内装改修工事費			1	式			
4	建具工事			1	式			
5	内装工事費			1	式			
6	雑工事費			1	式			
7	照明コンセント工事費			1	式			
8	弱電設備工事費			1	式			
	合　計						0	
	改め						0	

事　業　名:
工　事　名:　別館4階健診センター改修工事
工事別工事名：

費目	工種	種別	細別	数量	単位	単価	金額	備考
1	改装範囲③ 直接仮設工事							
1	仕上げ養生			3.8	㎡			
2	清掃　片付け			3.8	㎡			
3	引き渡し前清掃	床樹樹脂ワックス		3.8	㎡			
4								
5	脚立足場			3.8	床㎡			
6	仮囲い　防音シート	H＝3.0		9.0	m			
7	上記　単管下地			9.0	架㎡			
	合　計						0	
	改め						0	

事　業　名:
工　事　名:　別館4階健診センター改修工事
工事別工事名：

費目	工　種	種別	細別	数量	単位	単価	金額	備考
2	改装範囲③ 解体処分費							
1	間仕切り撤去 積込み	軽鉄間仕切り		2.2	m3			
2	建物外まで運搬	80.0	m	0.5	人			
3	建物外より車まで運搬	80.0	m	0.5	人			
4	同上ルート養生清掃			320.0	㎡			
5	副産物　運搬	4ｔ		1.0	台			
6	がれき処分費	合板		1.3	ｔ			
	合　計						0	
	改め						0	

事　業　名:
工　事　名:　別館4階健診センター改修工事
工事別工事名：

費目	工種	種別	細別	数量	単位	単価	金額	備考
3	改装範囲③ 内装改修工事							
1	金属製建具撤去	扉共		1.0	箇所			
2	軽鉄間仕切り下地撤去			4.4	㎡			
3	軽鉄天井下地撤去			2.3	㎡			
4	床仕上げ材撤去	ビニルシート		0.6	㎡			
5	床仕上げ材撤去	ビニル巾木		0.6	m			
6	上記床下地撤去	モルタル		8.5	㎡			
7	壁仕上げ材撤去	ビニルクロス		1.2	㎡			
8	壁下地撤去	石膏ボード		0.0	㎡			
9	天井仕上げ材撤去	化粧せっこうボード		2.4	㎡			
10	天井仕上げ材撤去	ビニルクロス		0.0	㎡			
11	天井仕上げ材撤去	塩ビ廻り縁		2.4	m			
17	積込み			2.2	m3			
	合　計						0	
	改め						0	

事　業　名:
工　事　名:　別館4階健診センター改修工事
工事別工事名：

費目	工種	種別	細別	数量	単位	単価	金額	備考
4	改装範囲③ 建具工事							
ＰＴ-3	スタッド式可動間仕切り			1.0	箇所			
	（アルミオープンタイプ　スタッド　化粧鋼板パネル　親子扉　施錠）							
	上記　取付工事費			1.0	式			
	運搬			1.0	式			
	諸経費			1.0	式			
	合　計						0	
	改め						0	

事　業　名:
工　事　名:　別館4階健診センター改修工事
工事別工事名：

費目	工種	種別	細別	数量	単位	単価	金額	備考
5	改装範囲③ 内装工事							
1	床：長尺ビニルシート ＦＳ	サンゲツ	ナーシングフロア t=2.0mm貼り	参照 1.0	㎡			
2	床：ビニル巾木	H60		1.0	m			
3	壁：石膏ボード張り	部分修繕		1.2	㎡			
4	天井：石膏ボード張り		突きつけ	2.3	㎡			
5	天井；廻り縁		塩ビ	2.4	㎡			
6	壁：ＥＰ塗装			1.0	人			
	合　計						0	
	改め						0	

事　業　名:

工　事　名:　　別館4階健診センター改修工事

工事別工事名：

費目	工　種	種　別	細　別	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
6	改装範囲③ 雑工事							
1	室名札	文字+ピクトサイン　ＵＶ印刷 樹脂製　210ｘ210　正面		1.0	台			
	合　計						0	
	改め						0	

事　業　名:
工　事　名:　別館4階健診センター改修工事
工事別工事名：

費目	工　種	種別	細別	数量	単位	単価	金額	備考
7	改装範囲③ 照明器具							
1	避難誘導灯　取付			1	台			
2	避難誘導灯　撤去			1	台			
3	ケーブル	1.6mm		10.00	m			
	合　計						0	
	改め						0	

事　業　名:

工　事　名:　　別館4階健診センター改修工事

工事別工事名：

費目	工　種	種　別	細　別	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
8	改装範囲③ 弱電設備工事							
1	電気錠 電気錠テンキー	接続 移設		1.0	箇所			
	合 計						0	
	改め						0	

事　業　名:								
工　事　名:	別館4階健診センター改修工事							
工事別工事名：								
費 目	工　種	種　別	細　別	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
⑤	改装範囲④ 建築工事							
1	直接仮設工事費			1	式			
2	解体処分費			1	式			
3	内装改修工事費			1	式			
4	内装工事費			1	式			
	合　計						0	
	改め						0	

事　業　名:
工　事　名:　別館4階健診センター改修工事
工事別工事名：

費目	工　種	種　別	細　別	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
1	改装範囲④ 直接仮設工事							
1	仕上げ養生			4.3	㎡			
2	清掃　片付け			4.3	㎡			
3	引き渡し前清掃	床樹樹脂ワックス		4.3	㎡			
4	仮囲い　防音シート			15.7	m			
5	上記　単管下地			15.7	架㎡			
	合　計						0	
	改め						0	

事　業　名:
工　事　名:　別館4階健診センター改修工事
工事別工事名：

費目	工　種	種別	細別	数量	単位	単価	金額	備考
2	改装範囲④ 解体処分費							
1	作り付けカウンター撤去　ガラ 積込み	合板		1.3	m3			
2	建物外まで運搬	59.0	m	0.5	人			
3	建物外より車まで運搬	80.0	m	0.5	人			
4	同上ルート養生清掃			278.0	㎡			
5	副産物　運搬	4ｔ		1.0	台			
6	がれき処分費	合板		1.3	ｔ			
	合　計						0	
	改め						0	

事　業　名:
工　事　名:　　別館4階健診センター改修工事
工事別工事名：

費目	工　種	種別	細別	数量	単位	単価	金額	備考
3	改装範囲④ 内装改修工事							
1	造付けカウンター撤去			2.0	人			
	合　計						0	
	改め						0	

事　業　名:
工　事　名:　別館4階健診センター改修工事
工事別工事名：

費目	工種	種別	細別	数量	単位	単価	金額	備考
4	改装範囲④ 内装工事							
1	サンゲツ　ナーシングフロア 床：長尺ビニルシート貼り		参照 ｔ＝2.0	4.3	㎡			
2	床：ビニル巾木	H60		6.3	m			
3	壁：石膏ボード張り	部分修繕	ＧＬ工法	4.3	㎡			
4	壁：ビニルクロス貼り			10.0	㎡			
	合　計						0	
	改め						0	