

事業名:								
工事名: 別館1階旧理容室改修工事								
工事別工事名:								
費目	工種	種別	細別	数量	単位	単価	金額	備考
I	純工事費							
①	共通仮設工事費			1	式			
②	建築工事費			1	式			
③	電気設備工事費			1	式			
④	機械設備工事費			1	式			
	計							
II	現場管理費			1	式			
III	工事原価			1	式			
IV	一般管理費			1	式			
V	工事価格			1	式			
VI	合計					税抜き	0	
						改め	0	

事業名:								
工事名: 別館1階旧理容室改修工事								
工事別工事名:								
費目	工種	種別	細別	数量	単位	単価	金額	備考
①	共通仮設工事費							
1	水光熱費	支給						
2	屋外 整理清掃費		250m 4回	250	m ²			
3	屋内 養生整理清掃費		50m 4回	400	m ²			
4	安全対策	安全対策	掲示板	1	式			
5	産業廃棄物処分費			1	式			
	合計						0	
	改め						0	

事業名:								
工事名: 別館1階旧理容室改修工事								
工事別工事名:								
費目	工種	種別	細別	数量	単位	単価	金額	備考
②	建築工事							
1	直接仮設工事費			1	式			
2	解体撤去処分工事費			1	式			
3	内装改修工事費			1	式			
4	金属工事費			1	式			
5	塗装工事費			1	式			
6	建具工事費			1	式			
7	内装工事費			1	式			
8	雑工事費			1	式			
	合計						0	
	改め						0	

事業名:								
工事名: 別館1階旧理容室改修工事								
工事別工事名:								
費目	工種	種別	細別	数量	単位	単価	金額	備考
1	直接仮設工事							
1	墨だし			27.0	m ²			
2	仕上げ養生			27.0	m ²			
3	清掃 片付け			27.0	m ²			
4	引き渡し前清掃	床樹樹脂ワックス		27.0	m ²			
5	〃	ガラスクリーニング		4.6	m ²			
6	〃	サッシュ		2.3	m ²			
7	脚立足場			27.0	床m ²			
	合計						0	
	改め						0	

事業名：								
工事名：別館1階旧理容室改修工事								
工事別工事名：								
費目	工種	種別	細別	数量	単位	単価	金額	備考
3	内装改修工事							
1	壁仕上げ材撤去	ビニルクロス		57.7	㎡			
2	床仕上げ材撤去	ビニル巾木		22.2	m			
3	天井仕上げ材撤去	岩綿吸音板		0.0	㎡			
4	天井仕上げ材撤去	化粧せつこうボード		0.0	㎡			
	合計						0	
	改め						0	

事業名：								
工事名： 別館1階旧理容室改修工事								
工事別工事名：								
費目	工種	種別	細別	数量	単位	単価	金額	備考
4	金属工事							
1	軽量鉄骨天井下地	開口修繕	1000x300	6.0	箇所			
2	軽量鉄骨天井下地	開口補強	450x450	2.0	箇所			
3	軽量鉄骨壁下地			33.4	m ²			
4	軽量鉄骨壁下地	開口補強		4.0	箇所			
5	天井点検口	アルミ450角		2.0	箇所			
	合計						0	
	改め						0	

事業名:								
工事名: 別館1階旧理容室改修工事								
工事別工事名:								
費目	工種	種別	細別	数量	単位	単価	金額	備考
5	塗装工事							
	天井 EP			27.0	m ²			
	合計						0	
	改め						0	

事業名：

工事名： 別館1階旧理容室改修工事

工事別工事名：

費目	工種	種別	細別	数量	単位	単価	金額	備考
6	建具工事							
LSD-1	軽量鉄骨片開き戸			2.0	箇所			
LSD-2	軽量鉄骨片開き戸			1.0	箇所			
	上記 取付工事費			1.0	式			
	運搬			1.0	式			
	合 計						0	
	改め						0	

事業名：								
工事名： 別館1階旧理容室改修工事								
工事別工事名：								
費目	工種	種別	細別	数量	単位	単価	金額	備考
7	内装工事							
1	床下地 乾式二重床	パーティクルボード20mm H=200		23.0	m ²			
2	〃	際根太		39.5	m			
3	床：長尺ビニルシート貼り		サンゲツ フロテックスシート t=4.3	23.0	m ²			
4	床：ビニル巾木	H60		31.5	m			
5	壁：石膏ボード張り	12.5mm重貼	LGS下地	74.5	m ²			
5	壁：石膏ボード張り		GL下地	0.0	m ²			
6	天井：石膏ボード張り		きつけ 補修	6.0	箇所			
7	天井：岩綿収音板		補修	6.0	箇所			
8	天井；廻り縁		塩ビ	24.3	m ²			
9	壁：ビニルクロス貼り			119.0	m ²			
10	壁 グラスウール	t=100		33.4	m ²			
	合計						0	
	改め						0	

事業名:								
工事名: 別館1階旧理容室改修工事								
工事別工事名:								
費目	工種	種別	細別	数量	単位	単価	金額	備考
8	雑工事							
1	姿見	300x950		1.0	台			
2	サイン付き室名札	文字 UV印刷 樹脂製 300x300 正面付		4.0	箇所			
3	シャワールーム出入口 四方枠	樹脂製開口枠 UB枠		1.0	箇所			
4	廊下上り框			1.0	箇所			
5	暗幕カーテン	600x1600		2.0	箇所			
	合計						0	
	改め						0	

事業名:								
工事名: 別館1階旧理容室改修工事								
工事別工事名:								
費目	工種	種別	細別	数量	単位	単価	金額	備考
1	動力設備工事							
	縁切 撤去工事費			0.30	人			
	合計						0	
	改め						0	

事業名：								
工事名： 別館1階旧理容室改修工事								
工事別工事名：								
費目	工種	種別	細別	数量	単位	単価	金額	備考
2	コンセント設備工事							
1	電線管	PF-22 1層			m			
2	電線管付属品				式			
3	電線管支持材料				〃			
4	アウトレットボックス	4角 中浅 カバー共		4.0	個			
5	低圧ケーブル	EM-EEF 2.0-2C		42.5	m			
6	埋め込みコンセント	2P15A*2 (新金)		10.0	組			
7	メタルモールジング	A型		2.0	m			
8	雑材料消耗品			1.0	式			
9	電工費				人			
10	縁切 撤去工事費			1.0	人			
	合計						0	
	改め						0	

事業名：								
工事名： 別館1階旧理容室改修工事								
工事別工事名：								
費目	工種	種別	細別	数量	単位	単価	金額	備考
3	電灯設備工事							
A	照明設備工事							
1	LED照明ダウンライト	XLH1560DVLJ9		2.0	台			
2	LED照明ダウンライト	LRD1108NLE1		3.0	台			
3	ヘッドライト	NNF23161LE1		2.0	台			
4	スイッチボックス	1ヶ用 浅型		7.0	〃			
5	アウトレットボックス	4角 中浅 カバー共		3.0	個			
6	低圧ケーブル	EM-EEF 2.0-2C						
7	低圧ケーブル	EM-EEF 1.6-2C		18.0	〃			
8	低圧ケーブル	EM-EEF 1.6-3C		18.0	〃			
9	埋込スイッチ	片切り*2 N付 (新金)		8.0	〃			
10	メタルモールジング	A型		2.0	m			
11	雑材料消耗品			1.0	式			
12	電工費			2.0	人			
	縁切 撤去工事費			0.5	人			
B	非常用照明設備工事							
	耐火ケーブル	FP 1.6-2C		9.0	m			
	LED非常灯	NNFB90605K		3.0	台			
	電工費			1.0	人			
	縁切 撤去工事費			0.1	人			
	合計						0	
	改め						0	

事業名:								
工事名: 別館1階旧理容室改修工事								
工事別工事名:								
費目	工種	種別	細別	数量	単位	単価	金額	備考
4	弱電設備工事							
	A.非常放送設備工事							
	天井埋込スピーカー	12cm 3W	丸形 AT付	4.0	台			
	耐熱ケーブル	EM-HP	1.2-3C	7.0	m			
	スイッチボックス	1ヶ用	浅型	3.0	〃			
	雑材料消耗品			1.0	式			
	電工費			1.00	人			
	撤去工事費			0.50	人			
	機器取付調整費			1.00	人			
	申請試験立会費			1.00	人			
	B.LAN設備工事							
	通信ケーブル	EM-UTP-4P	CAT5E	19.0	m			
	スイッチボックス	1ヶ用	浅型	4.0	〃			
	モジュラジャック	8極8芯	CAT5E(新金)	4.0	組			
	HUB6ポート			2.0	台			
	雑材料消耗品			1.0	式			
	電工費			2.00	人			
	C.電話設備工事							
	通信ケーブル	EM-UTP-4P	CAT5E	14.0	m			
	モジュラジャック	8極8芯	CAT5E(新金)	2.0	組			
	雑材料消耗品			1	式			
	電工費			2.00	人			
	合計						0	
	改め						0	

事 業 名:								
工 事 名:								
工事別工事名:								
費目	工 種	種 別	細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
④	機械設備工事費							
1	給排水設備工事			1	式			
2	空調設備工事			1	式			
3	換気設備工事			1	式			
4	スプリンクラー設備工事			1	式			
	合 計						0	
	改 め						0	

事業名:								
工事名: 別館1階旧理容室改修工事								
工事別工事名:								
費目	工種	種別	細別	数量	単位	単価	金額	備考
1	給排水設備工事							
1	洗面化粧台	LDPB075BAGEN2 + LMPB075B1GDC1G		2.0	台			
2	取付費			0.82	人			
3	シャワーユニット	シャワーセットプラン Gタイプ 基本仕様		1.0	台			
4	上記組み立て			4.0	人			
	配管設備工事							
5	管材 給水管	HIVP-15A		9.0	m			
6	給湯	保温 銅管		9.0	m			
7	排水	VP-65		9.0	〃			
8	配管工			1.0	式			
9	撤去縁切 機器			2.0	人			
10	撤去縁切 配管			1.0	人			
11	水圧試験			1.0	人			
12	消耗品費			1.0	式			
13	養生費			1.0	式			
14	運搬費			1.0	式			
	合計						0	
	改め						0	

