

入退院センター拡張工事 質問への回答

No.	質問内容	回答
1	防音シート張りの範囲をご指示ください。又下地は木製でしょうかLGS下地でしょうか。	養生期間は短期間であることを踏まえ、天井仕上げの切断を要する周囲と天井よりビニルシート吊下げ程度を考えております。安全対策として板塀程度必要とするなら検討ください。
2	通路の養生はどこまですれば良いですか。又通路の清掃はモップふき程度でよろしいですか。	通路の養生については患者さんやベッドの通過がある為、基本的には不要です。そのため、資材搬出入回数削減、通路にごみを持ちこまない、落とさない対策強化を願います。廃材搬出等で汚損の可能性が高い場合はまとめて養生搬出するなどのご対応をお願いします。清掃についてはお見込みの通りです。
3	安全対策の掲示板についてご指示ください。	シート養生足元、コーンバリアード等による区画および工事中、進入禁止等表示をご検討ください。
4	LSG間仕切り上下のスラブにてアンカー止めとなっていますが天井での固定(補強含め)でよろしいですか。	開口部(片開き戸)に十分な強度を担保してください。
5	タイルカーベットの張替え範囲を図面上でご指示ください。	設計図ページ23 床グレー着色500角クロスハッチング部分です。
6	入退院センターのクロス貼りの範囲をご指示ください。	改設LGS下地間仕切り壁の両面および壁取り付き継ぎ部分です。
7	仮設入退院センターのブラインド修繕についてどの程度の修理でしょうか。	アルミブラインド昇降コード(紐)の交換程度を考えています。
8	アコーディオンドア吊り下げ式2台とありますが引分けと考えればよろしいですか。	お見込みのとおり(引分け)です。
9	ロールスクリーン遮光についてどの程度とみればよろしいですか。	遮光の目標は日差しによる執務への支障を防ぐ程度です。完全遮光は求めていません。
10	工期に於きまして、契約日から令和4年1月31日までとなっておりますが、スチールパーテーションの納期が、おおよそ、1ヶ月かかる為、仮設入退院センターを施工した後、入退院センターを解体し、現調の後、施工図作成から承諾、施工となると、工期が足りない為、1ヶ月延長した令和4年2月28日までとする事は可能でしょうか。	工期については基本的には契約日から令和4年1月31日まででお願いします。但し、部品の納期などやむを得ない事情による工期の延長については相談協議させて頂きます。
11	入退院センター機械設備工事に於きまして、既存医ガス端末撤去とありますが、設置会社に撤去を依頼した方が良いと考えられる為、会社、もしくは、メーカーの名前、支店、連絡先等を教えて頂く事は可能でしょうか。	メーカー名はエア・ウォーター防災株式会社、支店は大阪支社、連絡先は06-6394-9524 です。