
地方独立行政法人

市立大津市民病院

別館4階健診センター改修工事

設 計 書

Project

DrawingTitle

Date

20240202

事業名：								
工事名： 別館4階健診センター改修工事								
工事別工事名：								
費目	工種	種別	細別	数量	単位	単価	金額	備考
I	純工事費							
①	共通仮設工事費			1	式			
②	改装範囲1 工事	男性女性更衣室		1	式			
③	改装範囲2 工事	女性専用待合		1	式			
④	改装範囲3 工事	医局区画場所変更		1	式			
⑤	改装範囲4 工事	スタッフルーム改修		1	式			
	計							
II	現場管理費			1	式			
III	工事原価			1	式			
IV	一般管理費			1	式			
V	工事価格			1	式			
VI	合計					税抜き	0	
						改め	0	

費目	工 種	種 別	細 別	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	事 業 名：							
	工 事 名： 別館4階健診センター改修工事							
	工事別工事名：							
①	共通仮設工事費							
1	水光熱費	支給						
2	屋外整理清掃費		4回	800.0	m ²			
3	安全対策	安全対策	掲示板	1	式			
	合 計						0	
	改め						0	

事業名:								
工事名: 別館4階健診センター改修工事								
工事別工事名:								
費目	工種	種別	細別	数量	単位	単価	金額	備考
2	改装範囲① 解体撤去工事							
1	R C 造 壁躯体解体			5.5	m ³			
2	コンクリート面はつり	床		0.7	m ²			
3	〃	壁		1.8	m ²			
4	〃	天井		0.7	m ²			
5	上記カッター入れ	コンクリート	30mm	201.8	m			
6	積み込み	コンクリート		5.5	m ³			
7	建物外まで運搬	58.0	m	1.0	人			
8	建物外より車まで運搬	80.0	m	1.0	人			
9	同上ルート養生清掃	2回		552.0	m ²			
10	副産物 運搬	4 t		1.0	台			
11	がれき処分費	コンクリート		5.5	t			
	合 計						0	
	改め						0	

事業名:								
工事名: 別館4階健診センター改修工事								
工事別工事名:								
費目	工種	種別	細別	数量	単位	単価	金額	備考
3	改装範囲① 内装改修工事							
1	金属製建具撤去	枠のみ		1.0	箇所			
2	軽鉄間仕切り下地撤去			4.5	m ²			
3	軽鉄天井下地撤去			11.0	m ²			
4	床仕上げ材撤去	ビニルシート		11.0	m ²			
5	床仕上げ材撤去	ビニル巾木		39.6	m			
6	上記床下地撤去	モルタル		11.0	m ²			
7	壁仕上げ材撤去	ビニルクロス		79.7	m ²			
8	壁下地撤去	石膏ボード		21.5	m ²			
9	天井仕上げ材撤去	ケイカル板		5.0	m ²			
10	天井仕上げ材撤去	化粧せっこうボード		3.0	m ²			
11	天井仕上げ材撤去	ビニルクロス		30.4	m ²			
12	天井仕上げ材撤去	塩ビ廻り縁		15.0	m			
13	天井仕上げ材撤去	天井点検口		1.0	箇所			
	合計						0	
	改め						0	

事業名:								
工事名: 別館4階健診センター改修工事								
工事別工事名:								
費目	工種	種別	細別	数量	単位	単価	金額	備考
4	改装範囲① 金属工事							
1	軽量鉄骨天井下地		直張用	11.0	m ²			
2	軽量鉄骨天井下地	開口補強	600 x 600	1.0	箇所			
	合計						0	
	改め						0	

事業名:								
工事名: 別館4階健診センター改修工事								
工事別工事名:								
費目	工 種	種 別	細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	改装範囲① 建具工事							
PT-1	スタッド式可動間仕切り15.8㎡	製品		1.0	箇所			
		(アルミオープンタイプ	スタッド	化粧鋼板パネル	引き戸	施錠	引手)	
	上記 取付工事費			1.0	式			
	運搬			1.0	式			
	諸経費			1.0	式			
PT-2	スタッド式可動間仕切り6.1	製品		1.0	箇所			
		(アルミ	オープンタイプスタッド	化粧鋼板パネル)			
	上記 取付工事費			1.0	式			
	運搬			1.0	式			
	諸経費			1.0	式			
	合 計						0	
	改め						0	

事業名：								
工事名： 別館4階健診センター改修工事								
工事別工事名：								
費目	工種	種別	細別	数量	単位	単価	金額	備考
6	改装範囲① 内装工事							
1	床：長尺ビニルシート貼り		サンゲツ t=4.3	フロテックスシート 20.0	m ²			
2	床：ビニル巾木	H60		34.0	m			
3	床：ステン見切り押さえ			6.4	m			
4	壁：石膏ボード張り	部分修繕	不燃 GL工法	3.0	m ²			
5	天井：石膏ボード張り		t=9.5 突きつけ	11.0	m ²			
6	天井；廻り縁		塩ビ	9.3	m ²			
7	天井：ビニルクロス貼り			40.5	m ²			
8	壁：ビニルクロス貼り			40.9	m ²			
	合計						0	
	改め						0	

事業名：								
工事名： 別館4階健診センター改修工事								
工事別工事名：								
費目	工 種	種 別	細 別	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
9	改装範囲① 雑工事							
1	姿見	アルミ	フレーム	600 x 1500	2.0	台		
2	室名札	文字+ピクトサイン	UV印刷	樹脂製 210 x 210 正面	4.0	台		
	合 計						0	
	改め						0	

事業名:								
工事名: 別館4階健診センター改修工事								
工事別工事名:								
費目	工種	種別	細別	数量	単位	単価	金額	備考
12	改装範囲① 消火設備工事							
1	スプリンクラーヘッド	撤去再取り付け		2	個			
2	火報感知器 移設	撤去再取り付け		2	個			
3	上記配管工	付属品 天井穴あけ共		3.00	人			
	合計						0	
	改め						0	

事業名:								
工事名: 別館4階健診センター改修工事								
工事別工事名:								
費目	工種	種別	細別	数量	単位	単価	金額	備考
1	改装範囲② 直接仮設工事							
1	仕上げ養生			28.5	m ²			
2	清掃 片付け			28.5	m ²			
3	引き渡し前清掃	床樹樹脂ワックス		28.5	m ²			
4	〃	ガラスクリーニング		4.3	m ²			
5	脚立足場			28.5	床m ²			
6	仮囲い 防音シート	H=3.0		10.6	m			
7	上記 単管下地			10.6	架m ²			
	合計						0	
	改め						0	

事業名:								
工事名: 別館4階健診センター改修工事								
工事別工事名:								
費目	工種	種別	細別	数量	単位	単価	金額	備考
2	改装範囲② 解体撤去工事							
1	R C 造 壁躯体解体			4.3	m ³			
2	コンクリート面はつり	床		0.7	m ²			
3	〃	壁		1.0	m ²			
4	〃	天井		0.7	m ²			
5	上記カッター入れ	コンクリート	30mm	30.0	m			
6	積込み	コンクリート		4.3	m ³			
7	建物外まで運搬	58.0	m	1	人			
8	建物外より車まで運搬	80.0	m	1	人			
9	同上ルート養生清掃	2回		552.0	m ²			
10	副産物 運搬	4 t		1.0	台			
11	がれき処分費	コンクリート		4.3	t			
	合計						0	
	改め						0	

事業名：								
工事名： 別館4階健診センター改修工事								
工事別工事名：								
費目	工種	種別	細別	数量	単位	単価	金額	備考
3	改装範囲② 内装改修工事							
1	金属製建具撤去	枠のみ		1.0	箇所			
2	金属製建具撤去	扉共		2.0	箇所			
3	軽鉄間仕切り下地撤去			30.0	m ²			
4	軽鉄天井下地撤去			13.0	m ²			
5	床仕上げ材撤去	ビニルシート		28.5	m ²			
6	床仕上げ材撤去	ビニル巾木		24.1	m			
7	上記床下地撤去	モルタル		8.5	m ²			
8	壁仕上げ材撤去	ビニルクロス		99.8	m ²			
9	壁下地撤去	石膏ボード		43.0	m ²			
10	天井仕上げ材撤去	化粧せっこうボード		11.8	m ²			
11	天井仕上げ材撤去	ビニルクロス		19.1	m ²			
12	天井仕上げ材撤去	塩ビ廻り縁		45.5	m			
13	天井仕上げ材撤去	天井点検口		0.0	箇所			
14	スチールロッカー撤去	900 x 515 x 1790		10.0	台			
15	床かさ上げミザラ撤去	1000 x 2600 x 50		2.6	m ²			
16	作り付検査着	木製		2.0	台			
17	積込み			8.3	m ³			
18	副産物 運搬	4 t		1.0	台			
19	がれき処分費			1.0	t			
	合計						0	
	改め						0	

事業名：								
工事名： 別館4階健診センター改修工事								
工事別工事名：								
費目	工種	種別	細別	数量	単位	単価	金額	備考
4	改装範囲② 金属工事							
1	軽量鉄骨天井下地		直張用	8.5	m ²			
2	軽量鉄骨天井下地開口補強		600 x 600	3.0	箇所			
1	軽量鉄骨壁下地		直張用	8.5	m ²			
2	軽量鉄骨壁下地開口補強		600 x 600	3.0	箇所			
	合計						0	
	改め						0	

事業名:								
工事名: 別館4階健診センター改修工事								
工事別工事名:								
費目	工 種	種 別	細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7	改装範囲② 雑工事							
1	室名札	文字+ピクトサイン	UV印刷 樹脂製 210 x 210 正面	1.0	台			
	合 計						0	
	改め						0	

事業名:								
工事名: 別館4階健診センター改修工事								
工事別工事名:								
費目	工種	種別	細別	数量	単位	単価	金額	備考
8	改装範囲② 照明器具							
1	既存照明器具撤去			3	台			
2	コンセント類撤去			7	箇所			
3	ケーブル撤去			20.00	m			
4	照明器具取付工事 LED一体形ベースライト スクエアライト□450 EL-SK5002AMM AHZ 同等品			3	台			
5	アウトレットボックス 取付			1	箇所			
6	露出角型スイッチボックス 取付			3	箇所			
7	樹脂角型スイッチボックス 取付			3	箇所			
8	ケーブル	1.6mm		20.00	m			
9	クロス貼り替に伴う器具撤去 取付			6	箇所			
10	〃 コンセント類撤去取付			6	箇所			
	合計						0	
	改め						0	

事業名：								
工事名： 別館4階健診センター改修工事								
工事別工事名：								
費目	工種	種別	細別	数量	単位	単価	金額	備考
9	改装範囲② 弱電設備工事							
1	エアコンスイッチ 移設			1.0	箇所			
2	音量調節スイッチ 移設			2.0	箇所			
3	電話端末 敷設工事			1.0	箇所			
4	LANケーブル 敷設工事			1.0	箇所			
5	テレビ端末 敷設工事			1.0	箇所			
	合計						0	
	改め						0	

事 業 名:								
工 事 名: 別館4階健診センター改修工事								
工事別工事名:								
費目	工 種	種 別	細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
10	改装範囲② 給排水設備工事							
1	洗面化粧台	W=1200		1	台			
2	器具取付費			0.82	人			
3	塩化ビニルライ ニング鋼管	20A	屋内一般	10	m			
4	塩化ビニルライ ニング鋼管	50A	屋内一般	5	m			
5	仕切弁10K	20A		2	個			
6	保温防露工事			5	m			
7	貫通工事			3	個			
	合 計						0	
	改め						0	

事業名:								
工事名: 別館4階健診センター改修工事								
工事別工事名:								
費目	工種	種別	細別	数量	単位	単価	金額	備考
11	改装範囲② 消火設備工事							
1	クロス張替に伴う スプリンクラーヘッド	撤去再取り付け		6	個			
2	クロス張替に伴う 火報感知器	撤去再取り付け		8	個			
3	上記配管工	付属品	天井穴あけ共	2.00	人			
	合計						0	
	改め						0	

事業名:								
工事名: 別館4階健診センター改修工事								
工事別工事名:								
費目	工種	種別	細別	数量	単位	単価	金額	備考
1	改装範囲③ 直接仮設工事							
1	仕上げ養生			3.8	m ²			
2	清掃 片付け			3.8	m ²			
3	引き渡し前清掃	床樹樹脂ワックス		3.8	m ²			
4								
5	脚立足場			3.8	床m ²			
6	仮囲い 防音シート	H=3.0		9.0	m			
7	上記 単管下地			9.0	架m ²			
	合計						0	
	改め						0	

事 業 名:								
工 事 名: 別館4階健診センター改修工事								
工事別工事名:								
費 目	工 種	種 別	細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	改装範囲③ 解体処分費							
1	間仕切り撤去 積込み	軽鉄間仕切り		2.2	m ³			
2	建物外まで運搬	80.0	m	0.5	人			
3	建物外より車まで運搬	80.0	m	0.5	人			
4	同上ルート養生清掃			320.0	m ²			
5	副産物 運搬	4 t		1.0	台			
6	がれき処分費	合板		1.3	t			
	合 計						0	
	改め						0	

事業名:								
工事名: 別館4階健診センター改修工事								
工事別工事名:								
費目	工種	種別	細別	数量	単位	単価	金額	備考
3	改装範囲③ 内装改修工事							
1	金属製建具撤去	扉共		1.0	箇所			
2	軽鉄間仕切り下地撤去			4.4	m ²			
3	軽鉄天井下地撤去			2.3	m ²			
4	床仕上げ材撤去	ビニルシート		0.6	m ²			
5	床仕上げ材撤去	ビニル巾木		0.6	m			
6	上記床下地撤去	モルタル		8.5	m ²			
7	壁仕上げ材撤去	ビニルクロス		1.2	m ²			
8	壁下地撤去	石膏ボード		0.0	m ²			
9	天井仕上げ材撤去	化粧せっこうボード		2.4	m ²			
10	天井仕上げ材撤去	ビニルクロス		0.0	m ²			
11	天井仕上げ材撤去	塩ビ廻り縁		2.4	m			
17	積込み			2.2	m ³			
	合計						0	
	改め						0	

事業名：								
工事名： 別館4階健診センター改修工事								
工事別工事名：								
費目	工種	種別	細別	数量	単位	単価	金額	備考
4	改装範囲③ 建具工事							
P T-3	スタッド式可動間仕切り			1.0	箇所			
	(アルミオープンタイプ スタッド 化粧鋼板パネル 親子扉 施錠)							
	上記 取付工事費			1.0	式			
	運搬			1.0	式			
	諸経費			1.0	式			
	合計						0	
	改め						0	

事業名:								
工事名: 別館4階健診センター改修工事								
工事別工事名:								
費目	工種	種別	細別	数量	単位	単価	金額	備考
6	改装範囲③ 雑工事							
1	室名札	文字+ピクトサイン	UV印刷 樹脂製 210 x 210 正面	1.0	台			
	合計						0	
	改め						0	

事業名：								
工事名： 別館4階健診センター改修工事								
工事別工事名：								
費目	工種	種別	細別	数量	単位	単価	金額	備考
7	改装範囲③ 照明器具							
1	避難誘導灯 取付			1	台			
2	避難誘導灯 撤去			1	台			
3	ケーブル	1.6mm		10.00	m			
	合計						0	
	改め						0	

事業名：								
工事名： 別館4階健診センター改修工事								
工事別工事名：								
費目	工種	種別	細別	数量	単位	単価	金額	備考
8	改装範囲③ 弱電設備工事							
1	電気錠 電気錠テンキー	接続 移設		1.0	箇所			
	合計						0	
	改め						0	

事業名:								
工事名: 別館4階健診センター改修工事								
工事別工事名:								
費目	工種	種別	細別	数量	単位	単価	金額	備考
⑤	改装範囲④ 建築工事							
1	直接仮設工事費			1	式			
2	解体処分費			1	式			
3	内装改修工事費			1	式			
4	内装工事費			1	式			
	合計						0	
	改め						0	

事業名:								
工事名: 別館4階健診センター改修工事								
工事別工事名:								
費目	工種	種別	細別	数量	単位	単価	金額	備考
1	改装範囲④ 直接仮設工事							
1	仕上げ養生			4.3	m ²			
2	清掃 片付け			4.3	m ²			
3	引き渡し前清掃	床樹樹脂ワックス		4.3	m ²			
4	仮囲い 防音シート			15.7	m			
5	上記 単管下地			15.7	架m ²			
	合計						0	
	改め						0	

事業名:								
工事名: 別館4階健診センター改修工事								
工事別工事名:								
費目	工種	種別	細別	数量	単位	単価	金額	備考
2	改装範囲④ 解体処分費							
1	作り付けカウンター 積み込み	撤去 ガラ 合板		1.3	m3			
2	建物外まで運搬	59.0	m	0.5	人			
3	建物外より車まで運搬	80.0	m	0.5	人			
4	同上ルート養生清掃			278.0	m ²			
5	副産物 運搬	4 t		1.0	台			
6	がれき処分費	合板		1.3	t			
	合計						0	
	改め						0	

事業名：								
工事名： 別館4階健診センター改修工事								
工事別工事名：								
費目	工種	種別	細別	数量	単位	単価	金額	備考
3	改装範囲④ 内装改修工事							
1	作り付けカウンター撤去			2.0	人			
	合計						0	
	改め						0	

事業名:								
工事名: 別館4階健診センター改修工事								
工事別工事名:								
費目	工種	種別	細別	数量	単位	単価	金額	備考
4	改装範囲④ 内装工事							
1	サンゲツ ナーシングフロア 床:長尺ビニルシート貼り		参照 t=2.0	4.3	m ²			
2	床:ビニル巾木	H60		6.3	m			
3	壁:石膏ボード張り		GL工法 部分修繕	4.3	m ²			
4	壁:ビニルクロス貼り			10.0	m ²			
	合計						0	
	改め						0	