

旧ケアセンターおおつ棟改修工事 質問への回答

No.	質問内容	回答
1	給水・給湯及びガス配管は既設分岐となっており、それぞれ20Aで供給する様になっておりますが、この厨房施設の総量を賅えるとは思えません。厨房メーカーに必要な時間最大水量を確認して口径を変更する必要があります。(積算は数量表に準じて計上します)	図面を正として計上してください。
2	厨房内に洗面器が新たに3個設置する図面になっています。これは建築の方で計上されていますか？ 設備図面には品番、グレードなど明記がありません。(設備では計上しません)	設備工事として、洗面器3台を計上してください。 参考品番は以下の通りとします。 洗面器L270CN、混合水栓TLG04101J、排水金具TLDP2201J、取付金具TL220D
3	厨房内は建築工事にて土間撤去される様ですが、その撤去範囲に荷受室の一部も含んでください。	必要に応じて、荷受室の土間を撤去とします。
4	土間埋設配管については梁貫通を行わないといけませんが、地中梁についての明示がありませんので、本見積では別途といたします。(必ず必要です)	既設配管の貫通部を再利用してください。
5	消防関係は問題ありませんか？(厨房内フード消火とか)	設計段階において、消防署との協議を行っています。
6	既設配管撤去、新設配管に伴う土間掘削、埋め戻し工事 FD-02 厨房エリア19.2㎡ コンクリート復旧の際何N必要ですか。	レディーミクストコンクリート21-18-20とします。
7	掘削時のマニフェストはどのようにしたらよいですか。	法に則り適切に処理し、保管してください。
8	地中梁他の障害物が出たとき、どのような対応をしたらよろしいですか。	増減対象工事とし、協議の上対応を行うこととします。
9	給湯配管にするのか、埋設配管にするのか教えて下さい。	給水、給湯配管は埋設配管とします。
10	グリストラップはついてますか？	設置されています。
11	厨房機器に付随する設備の詳細不明に伴う流量を教えてください。	各厨房機器に付随する設備を踏まえた流量としています。
12	300角マスの算定基準を教えてください。	厨房の作業工程に基づき排水量を想定しています。
13	既存設備配管からの分岐工事他 給湯、給水配管において、新設設備(厨房)を補う既設分岐容量を教えてください。	それぞれ40Aです。
14	給水配管サイズ20A 給湯配管の熱源に伴う帰り配管の有無を教えてください。	帰り配管は無しとする。
15	空気調和設備において、既存設備の容量を教えてください。	容量6馬力です。
16	台数増に伴う、既存設備の容量を教えてください。	容量の増加はありません。
17	消防設備の申請は再度行う必要がありますか？	必要です。
18	換気設備風量に伴う、有圧扇選定の算定基準を教えてください。	火気使用量に基づき、算定しています。
19	厨房機器の承認図不明のため、機器の接続方法が不明なので、詳しく教えてください。	各厨房機器は、参考品番を記載しているものです。接続方法については、必要に応じて落札者と協議します。 なお、配管等の1次側は設備工事とし、接続は厨房機器工事としますが、全ての工事は本工事に含まれます。