

参考内訳書

感染症ER外待合改修工事（参考内訳書）

名称	規格	単位	数量
①第1テント（受付側）			
仮設工事	諸材運搬 養生片付	m ²	15.8
撤去工事	既設側面テント	m ²	41
	既設樋	式	1
	既設照明器具 スイッチ 配線共	式	1
	既設エアコン撤去 ポンプダウン作業共	台	1
下地工事	追加アルミフレーム 間柱 37*75*6000	本	8
	アングル タッピングビス 副資材等	式	1
	同加工組立取付	m ²	41
断熱工事	壁のみ アルミ複合版 両面+断熱材30mm	m ²	41
	同加工組立取付	m ²	41
建具工事	片開きアルミ建具 網入ガラス 空鍵	台	1
	同上 取付調整共	台	1
防水工事	樋 新設 ※既設同等	式	1
	パネル取合部シーリング	m	70
電気設備工事	新規配線 照明器具及びスイッチ再利用	式	1
	エアコン設置 本体再利用	式	1
②第2テント（機械室側）			
仮設工事	諸材運搬 簡易足場 養生片付	m ²	15
撤去工事	既設側面テント 処分含む	m ²	40
	既設カーポート天井波板	m ²	15.6
	既設照明器具 スイッチ 配線共	式	1
	既設エアコン撤去 ポンプダウン作業共	台	1
下地工事	追加アルミフレーム 間柱 37*75*6000	本	8
	アングル タッピングビス 副資材等	式	1
	同加工組立取付	m ²	40
断熱工事	壁天井共 アルミ複合版 両面+断熱材30mm	m ²	55.6
	同加工組立取付	m ²	55.6
	天井熱線カットポリカ波板	m ²	15.6
	同加工取付	m ²	15.6
建具工事	片開きアルミ建具 網入りガラス 空鍵	台	1
	同加工組立取付	台	1
防水工事	パネル取合部シーリング	m	70
電気設備工事	新規配線 照明器具及びスイッチ再利用	式	1
	エアコン設置 本体再利用	台	1
諸経費		式	1