

別紙1 設備仕様詳細

区分	名称	規格	数量	単位
撤去機器	負荷開閉器（PGS）	7.2kV、200A、VT・LA内蔵、方向性	1	基
	高圧ケーブル	6.6kV、CVT38sq	135	m
	消耗雑材料		1	式
新設機器	負荷開閉器（PAS）	7.2kV、200A、VT・LA内蔵、方向性	1	基
	構内柱	全長12m	1	基
	高圧ケーブル	6.6kV、CVT38sq	165	m
	消耗雑材料		1	式
その他経費	撤去工事費		1	式
	産業廃棄物処理費		1	式
	高所作業車費用		1	式
	警備員費用		1	式
	書類手続費用		1	式
	諸経費		1	式